

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๗๒๓,๗๐๐.-บาท.....(เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดE๕๘๑๐๕๓,N๒๒๐๕๑๔๑ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดE๕๘๑๐๘๙,N๒๒๐๕๒๖๙ปริมาณงาน ๑. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๐ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ผ่าตะแกรงเหล็ก ศก.๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ ๓.งานดินถมบดอัดแน่น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ลบ.ม. ๔. งานก่อสร้างทางเท้าขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตร.ม. ๕. งานก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564 เป็นเงิน..... ๗๒๓,๗๐๐.๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ..สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....จำนวน.....๑.....ชุด.....


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.....นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....

๗.๒.....นายธนกร ชนวาศิลป์.....ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....


๗.๓นายภาณุ จันทหลวง.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




 ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์)



 (ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายธนกร ชนวาศิลป์)



 (ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายภาณุ จันทหลวง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

งาน / โครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

ขนาด : 1. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.1.00 ม. จำนวน 80 ท่อน 2. งานก่อสร้างบ่อกัก ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก ศก.1.00 ม. จำนวน 6 บ่อ 3.งานดินถมบดอัดแน่น ปริมาตรไม่น้อยกว่า 182 ลบ.ม, 4. งานก่อสร้างทางเท้าขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 70.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. 5. งานก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. กว้าง 5.00 - 7.00 ม. ยาว 70.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด E581053, N2205141 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E581089, N2205269

ตามแบบแปลนเลขที่/2564

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลแม่ยาว

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

ราคาน้ำมันดีเซล

32.09 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)							
	2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	450.00	1.82	819.00	1.3795	2.51	1,129.81
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
	2.1 5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	80.00	1,951.70	156,136.00	1.3795	2,692.37	215,389.61
3	งานบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
	3.1 6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ ขนาด 1.00 ม. (R.C. MANHOLE FOR R.C.P. 1.00 m.) พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	6.00	23,175.06	139,050.36	1.3795	31,970.00	191,819.97
4	งานปรับระดับถนนเดิม							
	4.1 งานถมดิน (EARTH EMBANKMENT)							
	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	182.00	144.16	26,237.12	1.3795	198.87	36,194.11
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	22.50	280.38	6,308.55	1.3795	386.78	8,702.64
	รวมเป็นเงิน (ยอดยกไป)				328,551.03			453,236.14

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				328,551.03			453,236.14
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	450.00	326.08	146,736.00	1.3795	449.83	202,422.31
4.9(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	21.00	155.84	3,272.64	1.3795	214.98	4,514.61
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	70.00	57.03	3,992.10	1.3795	78.67	5,507.10
5	งานผิวทางเท้า							
5.1	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางเท้าคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	9.60	280.38	2,691.65	1.3795	386.78	3,713.13
5.2	งานผิวทางเท้าปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4.9(2)	ผิวทางเดินปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	84.00	249.59	20,965.56	1.3795	344.31	28,921.99
5.3	งานติดตั้งคันทันสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00ม.	ม.	70.00	235.00	16,450.00	1.3795	324.18	22,692.78
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					525,658.98		TOTAL	724,008.06
							TOTAL	723,700.00

คิดเป็นงบประมาณ :

ตัวอักษร : (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย : 1,112.96 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายภาณุ จันทหลวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายฐานันท์ กันคำ) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ทาน
(นายธนกร ชนวาศิลป์) วิศวกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ อินตะวัง) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ทาน
(นายพิทยาอุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง